



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 25

Kapitał zakładowy 16 mln w całości wpłacony

NIP: 626 – 000 – 38 – 20

KRS 0000223325

tel. 032 / 282-25-25

fax 032 / 282-26-81

www.csrg.bytom.pl e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 oraz w pomieszczeniu Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12”.

Pytania:

1. Zgodnie z pkt 5.1 SIWZ "Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3.3. Części B, SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych". Czy w związku z tym, jeżeli Wykonawca nie posiada Certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w pkt 3.3.1 SIWZ, a będzie polegać na zasobach podmiotu trzeciego, który taki certyfikat posiada, to Zamawiający uzna to za spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz zapisami w SIWZ Część B pkt 5.1 Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego **zdolnościach technicznych lub zawodowych** korzystając z zasobów trzecich.

Certyfikatu dla przedsiębiorców wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), Zamawiający wymaga w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**.

2. Proszę podać rodzaj klimatyzatora jaki należy zamontować w poszczególnych 7 pomieszczeniach: ścienny, podsufitowy, kasetonowy czy kanałowy?

Odpowiedź:

Projekt, który ma wykonać Wykonawca powinien określać rodzaj zamontowanych klimatyzatorów, niemniej Zamawiający sugeruje następujące:

- aula: kasetonowe na suficie lub naścienne, w zależności od projektu,
- dyspozytornia: kasetonowy,
- laboratorium chemiczne: podsufitowy,
- laboratorium TAS (2 pokoje): naścienne,
- pokój biura Zarządu: naścienny,
- pomieszczenie Dyrekcji OSRG Bytom: naścienny.

3. Klimatyzatory mają pracować w układzie Split czy Multi Split?

Odpowiedź:

- w auli: Multi Split (1 jednostka zewnętrzna na wszystkie wewnętrzne),
- w pozostałych pomieszczeniach: Split (1 jednostka wewnętrzna na 1 zewnętrzną).

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, Tel.: 032 282 25 25, Fax: 032 282 26 81

e-mail: info@csrg.bytom.pl <http://www.csrg.bytom.pl>

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223325

Kapitał zakładowy 16.000.000 zł. w całości wpłacony REGON: 000023432 NIP: 626-000-38-20

4. Na którym piętrze znajduje się 7 pomieszczeń, w których montowana będzie klimatyzacja?

Odpowiedź:

- aula – parter,
- dyspozytornia – parter,
- pokój biura Zarządu – I piętro część wysoka budynku,
- laboratorium TAS – I piętro część laboratoryjna budynku,
- laboratorium chemiczne – II piętro część laboratoryjna,
- pomieszczenie Dyrekcji OSRG Bytom – II piętro (budynek oddalony 0,5 km od siedziby CSRG S.A.).

5. Dla których pomieszczeń należy zamontować jednostki zewnętrzne na dachu, a dla których na elewacji? Dla pomieszczeń, w których jednostki zewnętrzne będą montowane na dachu proszę podać jaki jest dach płaski czy skośny oraz na jakiej znajduje się wysokości?

Odpowiedź:

Do Wykonawcy należy zaprojektowanie klimatyzacji w pomieszczeniach Zamawiającego, więc projekt powinien zakładać gdzie mają znajdować się poszczególne jednostki zewnętrzne, niemniej Zamawiający sugeruje następujące rozwiązanie:

- aula – dach,
- pokój biura Zarządu – daszek nad wiatrolapem (wejście główne do budynku),
- dyspozytornia – elewacja od podwórza,
- laboratorium TAS – elewacja od podwórza,
- laboratorium chemiczne – dach nad częścią laboratoryjną,
- pomieszczenie Dyrekcji – po zaprojektowaniu albo na elewacji, albo na dachu.

Dachy są płaskie.

6. Proszę podać odległość nowej tablicy rozdzielczej z której należy zasilić klimatyzatory od poszczególnych 7 pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Jak należy rozwiązać zasilanie awaryjne za pomocą agregatu prądotwórczego czy zasilacza UPS?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby zasilania awaryjnego.

8. Proszę podać odległość rozdzielni głównej od nowej tablicy rozdzielczej.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

9. Zgodnie z 1.4.9 PFU należy zamontować klimatyzatory wyposażone w maskownic czyli klimatyzatory kasetonowe. Czy we wszystkich pomieszczeniach mają być klimatyzatory kasetonowe?

Odpowiedź:

Odpowiedzi Zamawiający udzielił w pytaniu 2.

10. Proszę o udostępnienie rzutów wszystkich 7 pomieszczeń.

Odpowiedź:

Odpowiedzi Zamawiający udzielił w pytaniu 2.

10. Proszę o udostępnienie rzutów wszystkich 7 pomieszczeń.

Odpowiedź:

Parametry pomieszczeń podane zostały w tabeli na str. 5 Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

11. Jak należy prowadzić instalację chłodniczą i odprowadzenia skroplin w korytkach czy brzdach?

Odpowiedź:

Instalację chłodniczą należy prowadzić w korytkach (w auli pod sufitem). Odprowadzenie skroplin również w korytkach (w auli pod sufitem).

12. Gdzie należy odprowadzić skropliny?

Odpowiedź:

Skropliny należy odprowadzić w miarę możliwości do kanalizacji, w przypadku braku takiej możliwości należy odprowadzić do gruntu na zewnątrz budynku. W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie, należy zainstalować pompki skroplin.

13. Czy możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin czy trzeba zamontować pompki skroplin?

Odpowiedź:

Odpowiedzi Zamawiający udzielił w pytaniu 12.

14. Jak należy prowadzić instalację elektryczną podtynkowo czy natynkowo (w korytkach lub peszlu)?

Odpowiedź:

Instalację elektryczną należy prowadzić w korytkach, jak przewody chłodnicze.

15. Proszę podać długość instalacji chłodniczej , odprowadzenia skroplin i elektrycznej dla każdego z 7 pomieszczeń.

Odpowiedź:

Projekt wykonany przez Wykonawcę powinien zawierać parametry instalacji chłodniczej, odprowadzania skroplin i elektrycznej dla każdego z 7 pomieszczeń.

16. Jakie sufity są w we wszystkich 7 pomieszczeniach?

Odpowiedź:

- aula – sufit podwieszany
- dyspozytornia – sufit podwieszany
- biuro Zarządu – sufit standardowy (bez obniżenia)
- laboratorium TAS –standardowy
- laboratorium chemiczne – standardowy
- pomieszczenie Dyrekcji OSRG Bytom – standardowy

17. Z czego wykonane są ściany w pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Z cegły i płyty gipsowej.

18. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że nie posiada pozwolenia na budowę. Informacje dotyczące wymagań Zamawiającego znajdują się w punkcie 1.1.1. ppkt. a) str. 5 Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Powyższe informacja nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie ich w ofertach, w związku z czym nie zachodzi konieczność przedłużania terminu składania ofert tj. nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164).

Bytom, 12.07.2017r.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ds. OPERACYJNYCH
mgr inż. Andrzej Kleszcz

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ds. EKONOMIKI I FINANSÓW
mgr Krzysztof Kubera