



# CENTRALNA STACJA CTWA GÓRNICZEGO S.A.



E/ED/EU/261/21/1B/19/

/KG

Bytom, dnia ...05.12.2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

**„Wykonanie remontu dachów wraz z obróbką kominów, blacharską oraz orywnowaniem na budynkach mieszczących się na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom – Zabrze w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12”**

Do przedmiotowego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

1. Czy pozycja pokrycie dachów papą termozgrzewalną oznacza krycie papą wierzchniego krycia, czy również papą podkładową?
2. Czy tabela w pkt. 3.2 szczegółowy zakres prac str. 8 załącznika nr 8 zawiera całkowity zakres prac?
3. Czy wymiary (długości w mb) rur spustowych oraz rynien na budynkach 8,9 są zgodne z obecnym przedmiarem?
4. Jakie będą wartości (długości w mb) rur spustowych na budynkach 1,2,3,4,5,6,7.
5. Czy doliczyć w kosztorysie ofertowym (przy wymianie rynien na budynkach 8,9) wymianę obróbki blacharskiej, pasów nadrynnowych oraz podrynnowych. Jeśli tak jakie będą ich długości w m<sup>2</sup>.
6. Czy doliczyć w kosztorysie ofertowym wygrzanie pasa papy wzdłuż wymienianych rynien na budynkach 8,9.
7. Czy doliczyć w kosztorysie ofertowym wymianę haków na budynkach 8,9 przy wymianie rynien czy rynny zostają na starych hakach i istniejącym opierzeniu blacharskim.

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że:

Ad. 1.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną oznacza krycie papą wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS, grubości min. 5,2 mm, bez konieczności stosowania papy podkładowej.

Ad. 3.

Wymiary rynien oraz rur spustowych (długości w mb) na budynkach nr 8 i 9 są zgodne z przedmiarem.

Ad. 4.

Wymiary (długości w mb) rur spustowych są następujące:

- budynek nr 1 - 7,50 mb,
- budynek nr 2 - 7,50 mb,
- budynek nr 3 - 3,25 mb,
- budynek nr 4 - 9,70 mb,
- budynek nr 5 - 5,90 mb,
- budynek nr 6 - 3,50 mb,
- budynek nr 7 - 11,10 mb.

Ad 5

Obróbka blacharska na budynkach 8 i 9 na długości 75 mb.

Ad.6.

Wygrzanie pasa papy wzdłuż wymienianych rynien na budynkach 8 i 9 na długości 75 mb.

Ad.7.

Doliczyć w kosztorysie ofertowym wymianę haków przy wymianie rynien na budynkach 8 i 9, ilość zgodnie z zaleceniami producenta systemu rynnowego.


Ponadto, po przeprowadzonych wizjach lokalnych, Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia:


Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- obróbki blacharskie, pasy nadrynnowe i podrynnowe na wszystkich budynkach,
- montaż rynien na wszystkich budynkach (łącznie z budynkami 8 i 9) wykonany na nowych hakach i z nowym opierzeniem blacharskim,
- opierzenia kominów z papy termozgrzewalnej,
- czapy kominów z blachy stalowej powlekanej i czapy ogniomurów (papa i obróbka blacharska).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia były wykonane zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów, warunkami bhp oraz sztuką budowlaną.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazaną pytającym w dniu 27.11.2019r., nowy termin na składanie i otwarcie ofert został określony na dzień 10.12.2019r. Składanie ofert do godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WICEPREZES ds. EKONOMIKI I FINANSÓW  
  
mgr Andrzej Kleszcz

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WICEPREZES ds. EKONOMIKI I FINANSÓW  
  
mgr Krzysztof Kubera

